

materiaaleineen ja tarvikkeinen työjärjestyksessä:

Katu ja toimenpide	Päällyste	Massa
Jahtivou dintie p10-49, p189-222, p1385-605	402 x 5,2m = 2091 m ²	16/120
Kotometsänrinne	160 x 5,2m = 832 m ²	16/100
+ jyrsintä 4 cm	160 x 5,2m = 832 m ²	
+ saumojen liimaus		
Karjaretkentie p1110-150, p1180-290	150 x 5,2 m = 780 m ²	16/120
Vainio-Eerolantie (kielokujan risteyksestä alkaen)	110 x 5,2 m = 572 m ²	16/120
Vähämetsäntie loppupää 160m	160 x 5,2 m = 832 m ²	16/120
Vuohenmaantie p1400-820	420 x 6,2 m = 2520 m ²	16/120
+ tasausmassa tarvittaessa arvio 200tn		
+ liimaus 2400 m ²		
Nikkarintie p10-220	216 x 6,4 m = 1382 m ²	22/100+16/100
Kylänpääntien jalankulkureitti	330 x 2,0 m = 660 m ²	16/100

- Urakoitsijan tulee tarkastaa ennen työkohteen aloittamista viemäri- ja muiden kaivojen sekä palopostien ja sulkuventtiilien kannet ja luetteloida ne. Luetteloon erotellaan uusittavaksi katsottavat kansistot huonokuntoisten tai korkeussätöön kelpaamattomien tilalle.
- Urakoitsijalle luovutetaan päällystettävien katujen karttaotteet, joista on nähtävissä olemassa olevien kaivojen ja sulkuventtiilien sijainti. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan myös karttaotteista mahdollisesti puuttuvien kaivojen ja sulkuventtiilien kansistojen nosto / uusiminen.