

ASFALTOINTIKOhteet 2023 Laitila

a. Kohteiden sijaintia on merkitty maastoon maalimerkein. Tarjouksen jättämistä varten kohteisiin voi tutustua Laitilan kaupungin työpäällikön kanssa 0503428753.

Toteutus-/työtavat tarkistetaan aloituskokouksessa. Asfaltin reunat liitetään jyrsimällä liittymien korkeuksien kanssa alkuperäiseen korkeuteen. Lopulliset määrät täsmäytetään tarkistusmittauksilla.

SIJAINTI	asfaltointi 16/120 m2 noin	asfaltointi 16/100 m2 noin	asfaltointi vanhan i 22/100 m2 noin	vanhan asfaltin poisto m2 noin	reunojen ja liittymien jyrsimä ja tasaus 4 cm/ metriä	alustan tasaus ja muotoon tiivistys 5cm m2 noin	tasausma ssa AB 16 t	liimaus
SYTKORVENTIEN kevyt väylä		365 x 2,8 = 1022		1022	90	1022		
VALKSILLANTIE soratie		200 x 3,4m = 680			8	680		
LEPPÄKUJA soratie	182 x 4,7m = 856				7	856		
LEPPÄKUJA kääntöpaikat sorat	= 200					200		
PAJUKUJA	56 x 5,4m = 302					302		
KANERVAPOLKU-YLITALONTIE		141 x 3,5 = 494		494	45	494		
VIERUMÄNRINNE	140 x 6,0m = 840				130		30	800
TUUNANTIE alkupää	60 x 4,6m = 276				30			276
TUUNANTIE loppupää	76 x 4,8m = 365				20		20	200
MEIJERINTIE		152 x 5,8m = 882			44			882
MEIJERINTIE "railo"		1,2 x 5,8 = 7			12			7
HARTIKKALANTIE välillä VT8 - Garpintie		170 x (4,2-5,4) = 816			20		40	816
GARPINTIE välillä Ukitie ja Hartikkalantie	240 x 7,4 = 1776				86		40	1776
KATAJARINNE (painuma-alue)	110 x 5,4 = 594				14		40	400